



★樹木リスト

記号	樹木名	樹高	数量	特徴	開花期	備考
①	ヤマシロ	4.0m	1本	◇落葉樹 ◇株立	初夏	
②	セイヨウハコギリ	2.5m	1本	◇常緑樹	晩春	
③	ツバキ	2.5m	1本	◇常緑樹 ◇株立	初夏	
④	トウモロコシ	4.5m	1本	◇落葉樹	春	
⑤	ヤマシロ (ツバキ)	3.0m	1本	◇落葉樹 ◇株立	初夏	
⑥	トウモロコシ	1.0m	1本	◇落葉樹 ◇玉物	春	
⑦	ササノハ	4.0m	1本	◇落葉樹	夏	
XXX	生垣 (ツゲ)	1.2m	14m	◇常緑樹	晩春	
●	低木類	0.3m	7㎡	---	---	※ツバキ中心
■	地被類	---	6㎡	---	---	※ピッコロ土留中心
▼	タムリュク	---	2㎡	---	---	

Concept ≪ 設計意図 ≫

“モダン古民家風”の建物に調和する『自然素材と緑豊かなエクステリアプラン』

- ◇アプローチ：建物に調和する枕木アプローチの両サイドは溶岩石積の前庭スペース。
- ◇サブアプローチ：降車後の玄関までの動線として存在感ある敷石のステップ、その脇には水場を確保。
- ◇駐車スペース：常時2台駐車、来客時には3台駐車可能なように広めに設計（駐輪スペース有）。
- ◇前庭：緑豊かな植栽スペースと施主希望の“施主DIYガーデニングスペース”を確保。
- ◇メインコート（主庭）：駐車スペースとメインコートの境は生垣で空間分け。
“小端積の植栽スペースと芝”というシンプルで広々とした主庭とする。
ことで、家族でくつろげる“芝のアウトドアリビング”とする。
- ◇サービスコート：下地に防草シートを施した砂利敷きで雑草の繁殖と施主の草取りの手間をカット。
その他、物置設置・北側に植栽スペースを確保、また、玄関脇に片開門扉を設置し、防犯性を考慮。
- ◇敷地外周：北東隣地に既存設置されたフェンスと同等品で外周を囲み、“まちなみの統一感”に配慮。

K邸 造園・エクステリア工事 : scale : No
平面図 1 : 100

* 現場状況により図面と施工が異なる場合がございます。

planned by 2007.07.07
株式会社 相和